

جدول قیمت نصب سازه و پنل نیروگاه خورشیدی مس سرچشمه

مبنا ۳.۱۲ مگاوات (فاز اول)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد(ریال)	بها کل خالص(ریال)	بها کل نا خالص(ریال)	توضیحات
۱	تجهیز کارگاه	مجموعه	۱				
۲	سورتنینگ و پخش سازه ها	میز	۷۸				
۳	مونتاژ سازه ها	میز	۷۸				
۴	گوئیا کردن سازه ها	میز	۷۸				
۵	انتقال و پخش پنل	میز	۷۸				
۶	نصب پنل	عدد	۴۳۶۸				
۷	نصب سازه DC Combiner	عدد	۱۳				
۸	کابل کشی کابل ۱۵۶ DC	متر	۳۱۷۶۰				به همراه spare مطابق نقشه ارسالی
۹	استرینگ سازی پنل ها	پنل	۴۳۶۸				مطابق ارایش نقشه
۱۰	اجرا سوکت MC۴ سر DC Combiner	عدد	۳۱۲				اتصال MC۴ - فرم دادن کابل های با مقطع ۶ در پشت میزها - نصب بست کمربندی در فواصل مشخص شده و مهار کردن کابل ها در پشت میزها - نصب فلکسی در حد فاصل بین میزها و عبور دادن کابل ها - نصب لوله فلکسی یا سینی در حد فاصل بین نزدیکترین میز به لوله کابل های سولار در کانال دفنی - عبور دادن کابلها از داخل لوله فلکسی یا سینی ذکر شده و ... مطابق نقشه های پیوست
۱۱	لوله گذاری بین میز ها جهت عبور کابل ۱۵۶ DC و همچنین لوله گذاری زیر DC Combiner	مجموعه	۱				لوله گذاری و انجام عملیات کابلکشی و بست زدن و وایرینگ کابلهای سولار ۶ از درون لوله PG ۳۶ Flexible Pipe و PG۴۸ Flexible Pipe - بریدن و یا عبور دادن کابل از لوله -نصب تگ فلزی کابل - اب بندی ورودی و خروجی لوله ها با فوم و
۱۲	نصب لوله PVC ۶۳ در درون کانال دفنی DCV عمق ۴۰ سانت و عرض ۴۰ سانتی متر	متر	۱۲۰				شامل ۱۳ بخش جدا بین فواصل بین میزی و نصب لوله پلی اتیلن در کانالهای دفنی مطابق نقشه پیوست به منظور عبوردادن کابل ها - نصب زائویی یا منهول یا سه راهی - متصل کردن لوله ها با چسب و .. مطابق با شرایط موجود در نقشه پیوست
جمع کل(ریال)							