

جدول الف- موارد سازه و ساختمانی (شامل کلیه موارد ساختمانی)					
ردیف	شرح	موضوع کار	احجام	واحد	بهای کل به ریال
۱	اجرای فونداسیون پایه های خورشیدی همراه با حفاری و تامین و اجرا با بتن عیار ۳۵۰ و نصب سازه نگهدارنده	ساختمانی	۷۸۱۰	پایه بتنی	
۲	فونداسیون پایه روشنایی و دوربین، صاعقه گیر و فونداسیون های مشابه	ساختمانی	۶۰	پایه	
۳	فنداسیون ترانس مصرف داخلی	ساختمانی	۱	عدد	
۴	فنداسیون دیزل	ساختمانی	۲	عدد	
۵	زهکشی خاکی و هدایت آب های سطحی زمین ساختمان	ساختمانی	۱	مجموعه	
۶	تسطیح محوطه تجهیز کارگاه و راههای دسترسی و مسیرهای ماشین آلات و و تسطیح و تحکیم مناسب ساختمان جهت نصب سازه های خورشیدی	ساختمانی	۱	مجموعه	
۷	گودبرداری، فنداسیون پست های کمپکت	ساختمانی	۴	دستگاه	
۸	تجهیز و برچیدن کلیه تجهیزات و ملزومات کارگاه	ساختمانی	۱	مجموعه	
نکته مهم : کلیه آیتم های جدول قیمت مناقصه باید مطابق با اسناد و مفاد قرارداد و مفاد اطلاعات مهم مناقصه و شرایط خصوصی لحاظ گردد .					
جمع کل (خالص)					
جمع کل (ناخالص)					
نکات مهم :					
۱- کلیه فعالیتهای مربوط به آماده سازی محوطه، نقشه برداری، تسطیح، خاکبرداری و تحکیم زمین تماماً بر عهده پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی قرارداد هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.					
۲- پیمانکار موظف به اجرای فونداسیون مسلح جهت نصب پایه های سازه نگهدارنده پتل و اینترتر و تابلو جمع کننده توان بوده و تامین بتن مورد نیاز و حمل آنها جهت اجرا فونداسیون برعهده و هزینه پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی قرارداد هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.					
۳- پیمانکار موظف است که تسطیح زمین را بگونه ای انجام دهد که آبهای سطحی ناشی از بارندگی فصلی بصورت ثقلی به خارج از محدوده نیروگاه هدایت گردد.					
۴- اصلاح مصالح و تجهیزات آسیب دیده کارفرما که بدلیل عملیات اجرایی پیمانکار در موقعیت ساختمان آسیب دیده است تماماً برعهده و هزینه پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.					
۵- تمام تجهیزات، مصالح، لوله، داربست، شابلون مورد نیاز و ... جهت اجرای فونداسیون پایه های سازه های خورشیدی بر عهده پیمانکار خواهد بود.					
۶- حمل اقلام تأمیننی توسط کارفرما تا محل ساختمان نیروگاه با کارفرما بوده و تامین جرثقیل و یا ماشین آلات دیگر جهت جابجایی، انبارداری، حفاظت و یا نصب تجهیزات تا زمان تحویل موقت پروژه برعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.					