جدول الف- موارد سازه و ساختمانی (شامل کلیه موارد ساختمانی)					
ردیف	شرح	موضوع کار	احجام	واحد	بهای کل به ریال
۱	اجرای فنداسیون پایه های خورشیدی همراه با حفاری و تامین و اجرا با بتن عیار ۳۵۰ و نصب سازه نگهدارنده	ساختمانی	۷۸۱۰	پایه بتنی	
۲	فونداسیون پایه روشنایی و دوربین، صاعقه گیر و فونداسیون های مشابه	ساختمانی	۶۰	پایه	
۳	فنداسیون ترانس مصرف داخلی به همراه فنس (در صورت نیاز)	ساختمانی	۱	عدد	
۴	فنداسیون دیزل	ساختمانی	۲	عدد	
۵	زهکشی خاکی و هدایت آب های سطحی زمین ساختگاه	ساختمانی	۱	مجموعه	
۶	تسطیح محوطه تجهیزکارگاه و راههای دسترسی و مسیرهای ماشین آلات و و تسطیح و تحکیم مناسب ساختگاه جهت نصب سازه های خورشیدی	ساختمانی	۱	مجموعه	
۷	گودبرداری، فنداسیون پست‌های کمپکت به همراه گالری کابل	ساختمانی	۴	دستگاه	
۸	تجهیز و برچیدن کلیه تجهیزات و ملزومات کارگاه	ساختمانی	۱	مجموعه	
نکته مهم :کلیه آیتم های جدول قیمت مناقصه باید مطابق با اسناد و مفاد قرارداد و مفاد اطلاعات مهم مناقصه و شرایط خصوصی لحاظ گردد .					-
جمع کل (خالص)					
جمع کل (ناخالص)					

کلیه فعالیتهای مربوط به آماده سازی محوطه، نقشه برداری، تسطیح، خاکبرداری و تحکیم زمین تماماً بر عهده پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی قرارداد هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.

پیمانکار موظف به اجرای فونداسیون مسلح جهت نصب پایه های سازه نگهدارنده پنل و اینورتر و تابلو جمع کننده توان بوده و تامین بتن مورد نیاز و حمل آنها جهت اجرا فونداسیون برعهده و هزینه پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی قرارداد هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.

پیمانکار موظف است که تسطیح زمین را بگونه ای انجام دهد که آبهای سطحی ناشی از بارندگی فصلی بصورت ثقلی به خارج از محدوده نیروگاه هدایت گردد.

اصلاح مصالح و تجهیزات آسیب دیده کارفرما که بدلیل عملیات اجرایی پیمانکار در موقعیت ساختگاه آسیب دیده است تماما برعهده و هزینه پیمانکار است و خارج از مبالغ مندرج در جدول قیمتی هیچگونه مبلغی قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.

تمام تجهیزات، مصالح، لوله، داربست، شابلون مورد نیاز و ... جهت اجرای فونداسیون پایه های سازه های خورشیدی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

حمل اقلام تامینی توسط کارفرما تا محل ساختگاه نیروگاه با کارفرما بوده و تامین جرثقیل و یا ماشین آلات دیگر جهت جابجایی، انبارداری، حفاظت و یا نصب تجهیزات تا زمان تحویل موقت پروژه برعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

با توجه به عوارض طبیعی و شرایط توپوگرافی زمین، جزئیات و ابعاد اجرایی عملیات ساختمانی مشمول تغییرات متعارف اجرایی بوده و پیمانکار موظف است این موضوع را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.