بازگشت به نامه فوق‌الذکر در خصوص ابهامات مطروحه پیرامون اسناد مناقصه نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی مهریز، پاسخ هر یک از موارد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. **ردیف ۳ (طرح درب ورودی):** مطابق با پیوست ۲، صفحه ۱۰، بند ۱۱ و الزامات مندرج در پیوست‌های ۱۱ تا ۲۰.

۲. **ردیف ۵ (طرح درخواستی برای برآورد):** مطابق با الزامات مندرج در پیوست‌های ۱۱ تا ۲۰، صفحه ۶.

۳. **ردیف ۷ (طرح ساختمان برای برآورد):** مطابق با الزامات مندرج در پیوست‌های ۱۱ تا ۲۰، صفحه ۱۰.

۴. **ردیف ۸ (وجود دیوار حائل بتنی در گالری کابل):** دیوار حائل از نوع بتنی است.

۵. **ردیف ۱۰ (طرح سیل‌بند و جانمایی آن):** مطابق با الزامات مندرج در پیوست‌های ۱۱ تا ۲۰، صفحه ۱۲.

۶. **ردیف ۱۱ (تعداد اینورتر):** تعداد اینورتر ۳۳ عدد می‌باشد.

۷. **ردیف ۱۹ (طرح MV Turnkey):** ابعاد تقریبی ۳×۶ (متر) به همراه گالری کابل می‌باشد.

۸. **ردیف ۲۰ (طرح مربوط به پایه روشنایی):** تعداد پایه‌های روشنایی ۲۰ عدد می‌باشد.

۹. **ردیف ۲۱ (طرح و تعداد صاعقه‌گیر):** تعداد پایه‌های صاعقه‌گیر ۶ عدد می‌باشد.

۱۰. **ردیف ۲۲ (مشخصات مربوط به تابلو):** مطابق با توضیحات صفحه ۱۰، بند ۶ پیوست ۲ و الزامات مندرج در پیوست‌های ۱۱ تا ۲۰.

۱۱. **ردیف ۲۳ (تعداد پایه‌های بتنی):** این ردیف از مناقصه حذف گردید.

۱۲. **ردیف ۳۰ (طرح آبرسانی و تخلیه آب برای شست‌وشوی پنل‌ها):** مشابه سایر نیروگاه‌های خورشیدی می‌باشد.

۱۳. **بند ۳۱ (طرح مربوط به دیزل):** طرح پیشنهادی باید به‌گونه‌ای باشد که برای دیزل ژنراتور ۱۵۰کاوا کفایت نماید.

۱۴. **بند ۳۳ (موارد باقی‌مانده، شامل سیستم هواشناسی و طرح پیاده‌رو و ...):** مانند کانال روباز، سرپوشیده، کانیو و سایر موارد مطابق آنچه در متن اسناد مناقصه آمده است.

لازم به ذکر است سایر شرایط و مفاد اسناد مناقصه بدون تغییر باقی است.

با تشکر