جدول قیمت عملیات مناقصه ساختمانی نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس					
ردیف	موضوع	واحد	مقدار	بهای واحد به ریال	بهای کل به ریال
۱	احداث (تهیه مصالح و اجرای بخش ساختمانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی) ساختمان ۸۰ متری سوئیچگیر با حداقل ارتفاع ۳.۵ متر بصورت اسکلت فلزی و ۱.۲ متر پیاده روی اطراف تایل کامپوزیتی با درنظر گرفتن ۸۰ متر گالری کابل زیر ساختمان(مطابق شرح اسناد)	متر مربع	۸۰		
۲	احداث کانال بتنی (حفاری ، تهیه مصالح و اجرا) جهت کلیه کابل کشی های دفنی مطابق شرح اسناد (انتقال توان به محل تابلوهای قدرت داخلی نیروگاه، پست بالادست،کابلهای انتقال دیتا و ...).	متر طول	۱۲۰		
۳	احداث(تسطیح ، تهیه مصالح و اجرا) جاده پیرامونی و جاده داخلی نیروگاه با عرض ۵متر با زیرسازی به ضخامت ۳۰ سانتمیتر با اساس و زیراساس و از نوع خاکی فاقد جدول و شانه راه به روش تحکیم مورد تایید کارفرما	مترطول	۲۰۰		
۴	تسطیح مناسب زمین سایت تنها برای نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب‌بندی و زهکشی و هدایت آب‌های سطحی به محل‌های مربوطه، بوته کنی، خاک‌برداری و محوطه‌سازی و جمع آوری ضایعات و خاک نباتی به بیرون از کارگاه	مجموعه	۱		
۵	تجهیز کارگاه و برچیدن کلیه تجهیزات و ملزومات کارگاه و برآورد الزامات HSE	مجموعه	۱		
۶	فونداسیون‌های مربوط به پایه‌های روشنایی محوطه پیرامونی سایت، سردر ورودی و ساختمان‌های نیروگاه	پایه	۲۰		
۷	تامین و اجرای لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ سایز ۱۰۰میلیمتر با فشار نامی ۱۰بار به صورت دفنی مطابق با استاندارد از محل تصفیه خانه آب مجموعه آبرسانی تا محل‌های مورد نیاز در سایت نیروگاه خورشیدی	متر طول	۲۵۰		
۸	تهیه و اجرای یک لایه مصالح سنگی سرندی به ضخامت ۵ سانتی متر از سنگ های رودخانه ای با رنگ روشن (سفید) در سطح نیروگاه به منظور استحصال بیشترین جذب انرژی توسط پنل ها	مترمربع	۱۳۰۰۰		
۹	تامین مصالح و حمل و اجرای تابلوی نام پروژه با درج نام کارفرما و مشاور و اطلاعات ساخت به ابعاد ۲*۱ مترمربع نصب شده بر روی پایه های گالوانیزه لوله ای و نوع پوشش تابلو با رنگ آنادایز شده به ضخامت ۱۲۰ میکرون	مجموعه	۱		
۱۰	حفاری محل کانال های سیستم زهکش	متر طول	۹۹۰		
۱۱	تهیه و اجرای سیستم زهکشی با کانال های کانیوو بتنی	متر طول	۹۹۰		
۱۲	تهیه مصالح و اجرای فنس دور ترانس	مجموعه	۱		
جمع کل خالص					
جمع کل ناخالص					